

# 苏州市生态环境局文件

苏环建〔2023〕07第0174号

## 关于苏州硕贝德通讯技术有限公司扩建生产 5G 传输模组项目建设项目环境影响报告表的 批复

苏州硕贝德通讯技术有限公司：

你公司报送的《苏州硕贝德通讯技术有限公司扩建生产 5G 传输模组项目建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目建设地址为：苏州相城经济技术开发区漕湖街道春耀路 21 号。建设内容及规模为：年生产射频模组 4000 万片。

二、根据你公司委托源青净信息科技（苏州）有限公司（编制主持人：王静，职业资格证书管理号：20201103532000000012）编制的《报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，

该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：

1.厂区应实行“雨污分流、清污分流”，切割废水（不得含氮、磷）经收集处理后和生活污水一起接管至苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）处理，执行苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）接管标准；

2.建设单位应落实废气收集和净化技术，确保治理设施正常运行，处理效率达到《报告表》提出的要求。清洗、锡膏印刷、回流焊、植球、激光打标工序废气经收集处理后通过15米高4#排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。加强对生产车间的管理，采取适当措施减少废气无组织排放，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值；

3.建设单位应采取防振降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

4.危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实

施后产生的危险废物有：废陶瓷片、不合格品（900-045-49），废滤材（900-041-49），废无尘布（900-041-49），废润滑油（900-217-08），废油桶（900-249-08），废空桶（900-041-49），废手套（900-041-49），废活性炭（900-039-49），清洗剂清洗废液（336-064-17），异丙醇清洗废液（900-402-06）。该项目依托现有的危险废物储存场所，面积不小于57m<sup>2</sup>，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，设置危险废物识别标签。按照《危险废物规范化管理指标体系》要求加强日常管理，危险废物情况记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物应该委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理，安排专人负责、全程跟踪，禁止将危险废物排放至环境中。废晶圆、废基板、废UV膜、废溅镀辅料、废包装材料、废残渣经收集后外售处置，均不得外排，依托现有一般工业固废仓库，面积不小于20m<sup>2</sup>，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放；

5.项目以厂区边界为起点设置100米的卫生防护距离，目前该范围内无居民等敏感目标，今后该卫生防护距离内不得建设居民住宅等环境敏感目标；

6.建设单位应全面落实报告表提出的各项环境风险防范措



施，防止运营过程及污染治理设施事故引发的次生环境污染事故。在该项目实际排放污染物前，按《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）完成环境风险应急预案的编制，明确风险防控措施、隐患排查频次、培训演练等具体实施要求，报环保部门备案；你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行；

7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识；按国家、省、市生态环境部门相关要求，安装自动监控设备及配套设施；

8.建设单位应按报告表提出的要求执行环境监测制度，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和行业规范编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查；

9.项目建设施工期必须采取污染控制及治理措施。若施工期间使用核与辐射装置应另行办理审批手续。组织做好施工期环境保护监督管理，并纳入工程监理。

四、项目实施后，污染物排放总量在相城区内平衡，污染

物排放总量核定为（本项目/全厂）：

（一）废水污染物排放总量（吨/年）：工业废水污染物：废水量 $\leq 1980/1980$ ，COD $\leq 0.396/0.396$ ，SS $\leq 0.198/0.198$ ；生活污水污染物：废水量 $\leq 4800/16800$ ，COD $\leq 1.92/6.72$ ，SS $\leq 0.96/3.36$ ，NH<sub>3</sub>-N $\leq 0.168/0.588$ ，TP $\leq 0.024/0.084$ ，TN $\leq 0.192/0.672$ ；

（二）大气污染物排放总量（吨/年）：VOCs（以非甲烷总烃计，有组织） $\leq 0.2/0.2429$ ，苯乙烯（有组织） $\leq 0/0.0044$ ，丙烯腈（有组织） $\leq 0/0.00034$ ，颗粒物（有组织） $\leq 0/0.16$ ；VOCs（以非甲烷总烃计，无组织） $\leq 0.22/0.269$ ，苯乙烯（无组织） $\leq 0/0.004875$ ，丙烯腈（无组织） $\leq 0/0.000375$ ，颗粒物（无组织） $\leq 0/0.18$ 。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

七、苏州市相城生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。苏州市相城生态环境综合行政执法局不定期抽查。



八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。



（项目代码：2204-320571-89-01-833806）

抄送：苏州市相城生态环境综合行政执法局、苏州工业园区苏相合作区管理委员会